

**Título:** PROJECTE EXECUTIU DEL DESDOBLAMENT DE COL·LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS EN ALTA QUE CREUA LA T-11 ABANS DE L'EDAR DE REUS (AT21126)

**Importe:** 1.076.601,54 €

**Administración:** REUS SERVEIS MUNICIPALS – AIGÜES DE REUS

**Fecha:** Diciembre 2023

**Principales características:** Desdoblamiento del colector en alta de llegada a la EDAR de Reus

**Principales mediciones:** Tubo de poliéster y fibra de vidrio laminado de 1200 mmØ, 200 m. – Montaje de encofrado 2.719,25 m<sup>2</sup> - Mezcla bituminosa 112,79 T – Acero S355J0 30.000 Kg – Excavación de zanja 1.570,29 m<sup>3</sup>

